

VICE GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL									
ORÇAMENTO - CURVA ABC									
Obra:		REFORMA RESIDÊNCIA OFICIAL					CURVA ABC MÃO DE OBRA NÃO DESONERADA		
LOCAL:		Residência Oficial da Vice Governadoria - SHIS QI 05 Conjunto 18							
PRAZO DE EXECUÇÃO:		10 Semanas							
Eng. Responsável:		Ana Gabriela de Oliveira Barreto - CREA 26715-D/DF E Anna Carolina Montenegro Nunes Sales CREA 32597/D/DF							
3.1	COMPOSIÇÃO 01	SINAPI	PREPARAÇÃO PINTURA	M2	956,00	R\$ 43,23	R\$ 50.608,79	9,542%	
19.1	92620	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	UN.	10,00	R\$ 2.508,48	R\$ 30.721,35	5,792%	
19.3	COMPOSIÇÃO 12	SINAPI	TELHAMENTO FIBROCIMENTO COM INCLINAÇÃO DE 5° E 9%	M2	402,00	R\$ 48,82	R\$ 24.034,91	4,532%	
14.6	COMPOSIÇÃO 22	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL MÉDIA MODULO SIMPLES	UNI.	30,00	R\$ 533,28	R\$ 19.593,06	3,694%	
10.2	102363	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	M	84,00	R\$ 189,68	R\$ 19.513,29	3,679%	
3.4	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	768,00	R\$ 16,45	R\$ 15.472,37	2,917%	
14.11	COMPOSIÇÃO 17	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UNI.	35,00	R\$ 470,67	R\$ 20.174,82	3,804%	
6.1	101727	SINAPI	PISO VINÍLICO SEMI-FLEXÍVEL EM PLACAS, PADRÃO LISO, ESPESURA 3,2 MM FIXADO COM COLA. AF_09/2020	M2	87,00	R\$ 166,49	R\$ 17.739,33	3,345%	
16.1	97645	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	430,00	R\$ 33,04	R\$ 17.399,56	3,281%	
5.1	87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M	M2	93,00	R\$ 143,89	R\$ 16.388,65	3,090%	
17.1	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	430,00	R\$ 30,51	R\$ 16.067,21	3,029%	
14.7	COMPOSIÇÃO 23	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL MÉDIA MODULO DUPLO	UNI.	10,00	R\$ 1.298,93	R\$ 15.908,00	2,999%	
3.2	88495	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	956,00	R\$ 12,93	R\$ 15.138,61	2,854%	
1.1	2707	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	H	100,00	R\$ 120,64	R\$ 14.774,78	2,786%	
4.1	COMPOSIÇÃO 01	SINAPI	PREPARAÇÃO PINTURA	M2	267,00	R\$ 43,23	R\$ 14.134,46	2,665%	
16.3	97652	SINAPI	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UNI	62,00	R\$ 185,74	R\$ 14.103,50	2,659%	
14.12	COMPOSIÇÃO 18	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL BAIXA MODULO SIMPLES	UNI.	12,00	R\$ 915,47	R\$ 13.454,04	2,537%	
19.5	94223	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	130,00	R\$ 76,18	R\$ 12.128,69	2,287%	
6.2	98688	SINAPI	RODAPÉ EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020	M	109,00	R\$ 71,75	R\$ 9.578,07	1,806%	
14.5	COMPOSIÇÃO 21	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL BAIXA MODULO DUPLO	UNI.	4,00	R\$ 1.938,97	R\$ 9.498,63	1,791%	
22.2	COMPOSIÇÃO 10	SINAPI	RETIRADA DE ENTULHO	M3	120,00	R\$ 63,30	R\$ 9.302,82	1,754%	

1.2	40818	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	MÊS	2,00	R\$ 3.583,85	R\$ 8.778,28	1,655%
18.6	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	96,55	R\$ 71,92	R\$ 8.504,16	1,603%
18.1	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	62,00	R\$ 107,29	R\$ 8.146,68	1,536%
14.1	COMPOSIÇÃO 19	SINAPI	PONTO ELÉTRICO PARA TOMADA DE CHUVEIRO, FORNO, FOGÃO E AR CONDICIONADO	UNI.	11,00	R\$ 613,59	R\$ 8.266,10	1,559%
4.2	88494	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	267,00	R\$ 23,08	R\$ 7.547,04	1,423%
11.1	101751	SINAPI	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, FIXADO COM COLA BASE DE PVA. AF_09/2020	M2	22,00	R\$ 245,84	R\$ 6.623,77	1,249%
4.4	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	267,00	R\$ 18,58	R\$ 6.075,57	1,146%
20.1	92602	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.. AF_12/2015	UN.	5,00	R\$ 828,46	R\$ 5.073,07	0,957%
16.6	COMPOSIÇÃO 11	SINAPI	REMOÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA	M2	430,00	R\$ 9,79	R\$ 5.154,40	0,972%
14.8	COMPOSIÇÃO 24	SINAPI	PONTO ELÉTRICO PARA AR CONDICIONADO	UNI.	6,00	R\$ 560,29	R\$ 4.117,12	0,776%
3.3	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	956,00	R\$ 3,33	R\$ 3.898,81	0,735%
2.1	97625	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	58,00	R\$ 53,86	R\$ 3.825,82	0,721%
22.1	99805	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU COM PEDRAS RÚSTICAS UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019	M2	253,00	R\$ 11,15	R\$ 3.454,82	0,651%
19.4	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	46,80	R\$ 58,96	R\$ 3.379,35	0,637%
1.4	10777	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	MÊS	2,00	R\$ 1.362,50	R\$ 3.337,31	0,629%
20.2	COMPOSIÇÃO 16	SINAPI	TELHAMENTO FIBRA DE VIDRO COM INCLINAÇÃO DE 5° E 9%	M2	31,00	R\$ 90,10	R\$ 3.420,83	0,645%
2.3	96361	SINAPI	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS. AF_06/2017 PS	M2	16,00	R\$ 149,27	R\$ 2.924,98	0,552%
5.3	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M	93,00	R\$ 22,57	R\$ 2.570,66	0,485%
10.1	COMPOSIÇÃO 13	SINAPI	RETIRADA DE ESTRUTURA DE ALAMBRADO EXISTENTE	M2	84,00	R\$ 24,84	R\$ 2.555,41	0,482%
8.10	COMPOSIÇÃO 03	SINAPI	PORTA MADEIRA QUADRICULADA	UNI.	1,00	R\$ 2.230,83	R\$ 2.732,10	0,515%
2.5	101162	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	12,00	R\$ 159,14	R\$ 2.338,79	0,441%

18.2	91790	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	30,40	R\$ 59,03	R\$ 2.197,74	0,414%
2.4	COMPOSIÇÃO 02	SINAPI	DRYWALL BANHEIRO	M2	11,00	R\$ 153,02	R\$ 2.061,39	0,389%
8.11	COMPOSIÇÃO 04	SINAPI	KIT PORTA DE CORRER 60 CM	UNI.	3,00	R\$ 559,67	R\$ 2.056,28	0,388%
9.1	COMPOSIÇÃO 07	SINAPI	JANELA 60 X 60 CM	UNI	3,00	R\$ 503,73	R\$ 1.850,75	0,349%
5.4	88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	111,00	R\$ 14,97	R\$ 2.035,05	0,384%
19.2	92602	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO.. AF_12/2015	UN.	2,00	R\$ 828,46	R\$ 2.029,23	0,383%
9.4	COMPOSIÇÃO 09	SINAPI	JANELA 1,20 x 1,50	UNI	2,00	R\$ 837,93	R\$ 2.052,42	0,387%
14.3	101881	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNI.	1,00	R\$ 1.262,61	R\$ 1.546,32	0,292%
21.1	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	15,85	R\$ 79,36	R\$ 1.540,50	0,290%
13.2	100878	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 621,07	R\$ 1.521,25	0,287%
20.4	94223	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	16,00	R\$ 76,18	R\$ 1.492,76	0,281%
15.25	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	1,00	R\$ 48,06	R\$ 58,86	0,011%
21.5	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	15,85	R\$ 71,92	R\$ 1.396,07	0,263%
8.13	COMPOSIÇÃO 06	SINAPI	KIT PORTA DE CORRER 80 CM	UNI.	2,00	R\$ 567,47	R\$ 1.389,95	0,262%
4.3	88484	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	267,00	R\$ 3,80	R\$ 1.242,58	0,234%
14.4	101565	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UNI.	12,00	R\$ 78,54	R\$ 1.154,26	0,218%
16.2	97650	SINAPI	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	124,00	R\$ 7,40	R\$ 1.123,78	0,212%
15.3	COMPOSIÇÃO 26	SINAPI	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES.	UNI.	1,00	R\$ 941,05	R\$ 1.152,50	0,217%
16.7	41805	SINAPI	LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M	MÊS	1,50	R\$ 600,00	R\$ 1.102,23	0,208%

14.10	101896	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNI.	1,00	R\$ 849,05	R\$ 1.039,83	0,196%
17.3	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	430,00	R\$ 1,93	R\$ 1.016,38	0,192%
8.9	90796	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UNI.	1,00	R\$ 790,03	R\$ 967,55	0,182%
13.3	86939	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 394,40	R\$ 966,04	0,182%
2.2	103322	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	13,00	R\$ 59,54	R\$ 947,94	0,179%
15.5	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	18,00	R\$ 38,38	R\$ 846,07	0,160%
22.3	99814	SINAPI	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	348,00	R\$ 1,93	R\$ 822,56	0,155%
8.3	102197	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	M2	20,68	R\$ 28,45	R\$ 720,55	0,136%
15.10	90446	SINAPI	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	M	18,00	R\$ 32,68	R\$ 720,42	0,136%
21.2	91789	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO,OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES,CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	11,40	R\$ 50,63	R\$ 706,87	0,133%
8.12	COMPOSIÇÃO 05	SINAPI	KIT PORTA DE CORRER 70 CM	UNI.	1,00	R\$ 547,90	R\$ 671,01	0,127%
12.1	COMPOSIÇÃO 14	SINAPI	FECHAMENTO DO PORTÃO	M2	4,30	R\$ 127,73	R\$ 672,64	0,127%
13.7	COMPOSIÇÃO 15	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO	M2	2,00	R\$ 231,80	R\$ 567,76	0,107%
15.23	97974	SINAPI	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA	UNI.	2,00	R\$ 518,76	R\$ 1.270,65	0,240%
18.5	101979	SINAPI	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	9,00	R\$ 56,76	R\$ 625,63	0,118%
18.3	91222	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	30,40	R\$ 15,12	R\$ 562,93	0,106%
12.2	100725	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 PE	M2	17,20	R\$ 25,86	R\$ 544,74	0,103%

13.4	102180	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_PS	M2	1,52	R\$ 291,32	R\$ 542,30	0,102%
8.4	102201	SINAPI	APLICAÇÃO MASSA ACRÍLICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	M2	20,68	R\$ 20,03	R\$ 507,30	0,096%
14.2	COMPOSIÇÃO 20	SINAPI	DISPOSITIVO DR	UNI.	1,00	R\$ 404,86	R\$ 495,83	0,093%
9.3	COMPOSIÇÃO 08	SINAPI	JANELA 80 X 60 CM	UNI	1,00	R\$ 391,06	R\$ 478,93	0,090%
13.5	95546	SINAPI	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 187,40	R\$ 459,02	0,087%
8.5	102219	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	20,68	R\$ 17,24	R\$ 436,63	0,082%
1.6	4813	CREA	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	UNI.	1,00	R\$ 300,00	R\$ 367,41	0,069%
5.2	97632	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M	111,00	R\$ 2,58	R\$ 350,73	0,066%
15.4	COMPOSIÇÃO 27	SINAPI	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES.	UNI.	1,00	R\$ 302,93	R\$ 370,99	0,070%
20.3	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	4,50	R\$ 58,96	R\$ 324,94	0,061%
1.5	CREA	CREA	EMIÇÃO DE ART PARA OBRAS ACIMA DE R\$ 15.000,00	UNI.	1,00	R\$ 264,12	R\$ 323,47	0,061%
14.5	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNI.	17,00	R\$ 15,26	R\$ 317,71	0,060%
15.13	90470	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015	M	4,50	R\$ 14,23	R\$ 78,42	0,015%
8.6	102204	SINAPI	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	20,68	R\$ 11,04	R\$ 279,61	0,053%
14.2	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	300,00	R\$ 0,67	R\$ 246,16	0,046%
14.3	101946	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNI.	1,00	R\$ 191,76	R\$ 234,85	0,044%
22.7	99803	SINAPI	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	93,00	R\$ 2,06	R\$ 234,63	0,044%
9.6	100725	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	7,32	R\$ 25,86	R\$ 231,83	0,044%
12.3	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	17,20	R\$ 10,08	R\$ 212,33	0,040%
21.2	91222	SINAPI	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	11,40	R\$ 15,12	R\$ 211,10	0,040%
13.6	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 85,41	R\$ 209,20	0,039%

15.1	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UNI.	2,00	R\$ 56,56	R\$ 138,54	0,026%
15.21	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UNI.	2,00	R\$ 56,56	R\$ 138,54	0,026%
15.8	90444	SINAPI	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/201	M	4,00	R\$ 28,18	R\$ 138,05	0,026%
14.6	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNI.	7,00	R\$ 15,89	R\$ 136,22	0,026%
14.9	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNI.	5,00	R\$ 18,75	R\$ 114,82	0,022%
15.24	89557	SINAPI	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UNI.	1,00	R\$ 30,86	R\$ 37,79	0,007%
17.2	98558	SINAPI	TRATAMENTO DE RALO OU PONTO EMERGENTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA REFORÇADO COM VÉU DE POLIÉSTER (MAV). AF_06/2018	UNI	11,00	R\$ 8,40	R\$ 113,16	0,021%
15.7	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	4,00	R\$ 21,69	R\$ 106,25	0,020%
15.14	89796	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA , FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	uni	2,00	R\$ 42,09	R\$ 103,10	0,019%
15.15	104345	SINAPI	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UNI	2,00	R\$ 41,98	R\$ 102,83	0,019%
15.9	90445	SINAPI	RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES E 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	2,50	R\$ 30,07	R\$ 92,07	0,017%
9.7	100717	SINAPI	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	M2	7,32	R\$ 10,08	R\$ 90,37	0,017%
15.6	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	2,50	R\$ 27,56	R\$ 84,38	0,016%
16.4	97661	SINAPI	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	100,00	R\$ 0,67	R\$ 82,05	0,015%
15.20	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UNI	2,00	R\$ 26,69	R\$ 65,37	0,012%

15.2	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UNI.	2,00	R\$ 24,97	R\$ 61,16	0,012%
15.22	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UNI.	2,00	R\$ 24,97	R\$ 61,16	0,012%
8.7	97644	SINAPI	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	5,25	R\$ 9,24	R\$ 59,41	0,011%
8.2	102193	SINAPI	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	20,68	R\$ 2,13	R\$ 53,95	0,010%
22.4	99821	SINAPI	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	M2	13,00	R\$ 3,01	R\$ 47,92	0,009%
14.8	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UNI.	2,00	R\$ 17,19	R\$ 42,11	0,008%
15.18	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_08/2024	UNI	3,00	R\$ 10,49	R\$ 38,54	0,007%
14.4	90458	SINAPI	QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO GRANDE (76X 40 CM). AF_05/2015	UNI.	1,00	R\$ 29,16	R\$ 35,71	0,007%
15.16	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_08/2022	UNI	1,00	R\$ 27,55	R\$ 33,74	0,006%
15.12	90469	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015	M	3,00	R\$ 10,28	R\$ 37,77	0,007%
15.11	90468	SINAPI	CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	1,00	R\$ 6,40	R\$ 7,84	0,001%
13.1	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	2,00	R\$ 12,22	R\$ 29,93	0,006%
14.1	97660	SINAPI	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UNI.	37,00	R\$ 0,66	R\$ 29,91	0,006%
12.4	100718	SINAPI	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	M2	17,20	R\$ 1,40	R\$ 29,49	0,006%
9.5	99821	SINAPI	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	M2	7,32	R\$ 3,01	R\$ 26,98	0,005%
8.1	99822	SINAPI	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	M2	20,68	R\$ 1,00	R\$ 25,33	0,005%
22.5	99822	SINAPI	LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	M2	20,68	R\$ 1,00	R\$ 25,33	0,005%
15.19	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UNI	2,00	R\$ 10,25	R\$ 25,11	0,005%

7.1	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	0,20	R\$ 93,40	R\$ 22,88	0,004%
15.17	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTOSANITÁRIO. AF_08/2023	UNI	1,00	R\$ 15,18	R\$ 18,59	0,004%
18.4	97662	SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	30,40	R\$ 0,48	R\$ 17,87	0,003%
9.8	100718	SINAPI	COLOCAÇÃO DE FITA PROTETORA PARA PINTURA. AF_01/2020	M2	7,32	R\$ 1,40	R\$ 12,55	0,002%
16.5	97662	SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	20,00	R\$ 0,48	R\$ 11,76	0,002%
22.6	99823	SINAPI	LIMPEZA DE PORTA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019	M2	3,30	2,29	R\$ 9,26	0,002%
7.2	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	0,20	R\$ 22,57	R\$ 5,53	0,001%
21.4	97662	SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	7,60	R\$ 0,48	R\$ 4,47	0,001%
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:								
Eng. Civil - ANA GABRIELA DE OLIVEIRA BARRETO CREA 26715/D-DF								
Eng. Civil - ANNA CAROLINA MONTENEGRO NUNES SALES CREA 32597/D-DF								